



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054.013-80/2018	Nº SICONV 867195	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 11-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO	MUNICÍPIO / UF SÃO CAETANO DE ODIVELAS / PA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO									373.864,42	
1.			IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO						373.864,42	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.362,89	
1.1.1.	Composição	4813 A	PLACA DE OBRA , EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA.	M²	5,76	380,25	BDI 1	469,15	2.702,30	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.834,97	0,29	BDI 1	0,36	660,59	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA						29.705,94	
1.2.1.	Composição	AT0001	ATERRO UTILIZANDO MATERIAL ARENOSO	M3	587,19	41,00	BDI 1	50,59	29.705,94	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL						89.307,99	
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.834,97	39,45	BDI 1	48,67	89.307,99	RA
1.4.			CALÇADA PÚBLICA						238.227,21	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	154,13	646,60	BDI 1	797,78	122.961,83	RA
1.4.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.834,97	27,59	BDI 1	34,04	62.462,38	RA
1.4.3.	Composição	38135 A	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA (25x25)CM, AMARELO E VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA.	M²	432,28	99,00	BDI 1	122,15	52.803,00	RA
1.5.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA						4.569,95	
1.5.1.	Composição	73916/2 A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45x25CM 2 UN, POSTE PARA FIXAÇÃO, FORN. E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	336,72	BDI 1	415,45	4.569,95	RA
1.6.			LIMPEZA FINAL DA OBRA						8.690,44	
1.6.1.	Composição	99811 A	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.935,96	2,40	BDI 1	2,96	8.690,44	RA

← RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
P

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO CAETANO DE ODIVELAS / PA
Local

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MILLON CHARLES COSTA RIBEIRO
CREA/CAU: CREA 1516555490
ART/RRT: PA20210580663